



**ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ**

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ**

**ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ**



**Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**



Περιεχόμενα

<b>1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<b>3</b>
<b>2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ</b>	<b>14</b>
2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)	15
2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα	17
2.3 Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020	19
2.3.A Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027	22
2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους	24
2.3.2 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ	25
2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027	26
2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027	27
<b>3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)</b>	<b>29</b>

## 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η κατηγοριοποίηση των οικισμών σε Α', Β' και Γ' προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την ΟΔΗΓΙΑ 91/271 χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως ακολούθως:

- **Οικισμοί Α' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη.
- **Οικισμοί Β' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) αποδέκτη.
- **Οικισμοί Γ' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη και οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό αποδέκτη.

Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω:

- δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α' Προτεραιότητας,
- εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β' Προτεραιότητας και
- τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ' Προτεραιότητας.

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίστηκε στα επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ):

- από τους αρμόδιους φορείς, παροχής υπηρεσιών ύδρευσης -αποχέτευσης (ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΙ)
- το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ,
- την ΕΥΔ ΕΠ «ΠΕΚΑ & ΠΟΛ.ΠΡΟ.»,
- την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
- την Εθνική Βάση Λυμάτων και τα λειτουργικά δεδομένα που ανάρτησαν οι φορείς για τα έτη 2023, 2024 καθώς και
- τις επαφές - συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:

### Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α' προτεραιότητας:

- Δεκαπέντε (15) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- Τέσσερις (4) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

### Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β' προτεραιότητας:

- Πενήντα δύο (52) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- Δώδεκα (12) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

### Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ' προτεραιότητας:

- Εκατό ενενήντα (190) οικισμοί είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- Διακόσιοι εννέα (209) οικισμοί δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας οι οικισμοί που είναι σε συμμόρφωση ενώ στον πίνακα 2 οι οικισμοί που δεν είναι σε συμμόρφωση.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΒΓ C	Α'	Οικισμοί Α'	Β'	Οικισμοί Β'	Γ'	Οικισμοί Γ'
1	ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	23	4	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	5	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	14	ΔΟΞΑΤΟ
				ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ		ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ		ΘΑΣΟΣ
				ΔΡΑΜΑ		ΚΑΒΑΛΑ		ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
				ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ		ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ		ΕΧΙΝΟΣ
						ΞΑΝΘΗ		ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
								ΚΡΗΝΙΔΕΣ
								ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
								ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ
								ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ
								ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΦΕΡΕΣ, ΧΩΡΙΣΤΗ
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	59	2	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ	10	ΒΕΡΟΙΑ	47	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
						ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ		ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
						ΕΔΕΣΣΑ		ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
						ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ		ΑΦΥΤΟΣ
						ΚΑΤΕΡΙΝΗ		ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ
						ΚΙΛΚΙΣ		ΒΡΟΝΤΟΥ
						ΛΙΤΟΧΩΡΟ		ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
						ΝΑΟΥΣΑ		ΓΕΦΥΡΑ
						ΝΕΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ		ΕΠΑΝΩΜΗ
						ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ		ΕΥΡΩΠΟΣ
								ΚΑΛΛΙΘΕΑ
								ΚΑΡΙΤΣΑ
								ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΟΣ
								ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
								ΚΥΜΙΝΑ
								ΛΑΓΚΑΔΑΣ
								ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
								ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ
								ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ
								ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
		ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ						
		ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ						
		ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ						
		ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ						
		ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ						
		ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ						



**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

								ΣΚΟΠΕΛΟΣ
								ΣΟΥΡΠΗ
								ΣΟΦΑΔΕΣ
								ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
								ΤΥΡΝΑΒΟΣ
								ΦΑΛΑΝΗ
6	<b>ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	<b>6</b>	ΒΑΣΙΛΙΚΗ
						ΚΕΡΚΥΡΑ		ΛΗΞΟΥΡΙ
						ΛΕΥΚΙΜΜΗ		ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ
								ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ
								ΣΑΜΗ
								ΣΚΑΛΑ
7	<b>ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	<b>4</b>	ΑΙΓΙΟ	<b>11</b>	ΑΙΤΩΛΙΚΟ
				ΑΓΡΙΝΙΟ				ΑΚΡΑΤΑ
						ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ		ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
						ΠΑΤΡΑ		ΒΟΝΙΤΣΑ
						ΠΥΡΓΟΣ		ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
								ΚΡΕΣΤΕΝΑ
								ΛΕΠΕΝΟΥ
								ΛΕΧΑΙΝΑ
								ΜΕΝΙΔΙ
								ΠΑΛΛΑΙΡΟΣ
								ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ
8	<b>ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	ΘΗΒΑ	<b>2</b>	ΛΑΜΙΑ	<b>16</b>	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
				ΛΙΒΑΔΕΙΑ		ΧΑΛΚΙΔΑ		ΑΡΑΧΩΒΑ
								ΒΑΓΙΑ
								ΓΥΜΝΟ
								ΙΤΕΑ
								ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
								ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
								ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
								ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
								ΡΟΔΙΤΣΑ
								ΣΚΥΡΟΣ
								ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
								ΣΤΑΥΡΟΣ
								ΣΤΥΛΙΔΑ
								<b>ΑΜΦΙΣΣΑ</b>
								<b>ΜΑΛΕΣΙΝΑ</b>
9	<b>ΑΤΤΙΚΗ</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	ΑΘΗΝΑ	<b>2</b>	ΜΕΓΑΡΑ	<b>5</b>	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
						ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ		ΚΕΡΑΤΕΑ

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

								ΛΑΥΡΙΟ
								ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
								<b>ΣΕΛΗΝΙΑ</b>
10	<b>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ</b>	<b>22</b>	<b>0</b>		<b>5</b>	ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ	<b>17</b>	ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ
						ΚΑΛΑΜΑΤΑ		ΓΥΘΕΙΟ
						ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ		ΕΡΜΙΟΝΗ
						ΣΠΑΡΤΗ		ΚΙΑΤΟ
						ΤΡΙΠΟΛΗ		ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
								ΜΕΘΩΝΗ
								ΜΟΛΛΑΟΙ
								ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
								ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
								ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
								ΠΥΛΟΣ
								ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
								ΤΟΛΟ
								ΦΙΛΙΑΤΡΑ
								ΧΩΡΑ
								<b>ΛΕΩΝΙΔΙΟ</b>
								<b>ΛΥΓΟΥΡΙΟ</b>
11	<b>ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	ΜΥΤΙΛΗΝΗ	<b>5</b>	ΜΗΘΥΜΝΑ
						ΧΙΟΣ		ΜΥΡΙΝΑ
								Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
								ΠΕΤΡΑ
								ΠΛΩΜΑΡΙ
12	<b>ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ</b>	<b>23</b>	<b>0</b>		<b>4</b>	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	<b>19</b>	ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
						ΚΩΣ		ΖΗΠΑΡΙ
						ΝΑΞΟΣ		ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ)
						<b>ΜΥΚΟΝΟΣ</b>		ΙΟΣ
								ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ
								ΚΑΡΠΑΘΟΣ
								ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
								ΜΑΡΜΑΡΙ
								ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ
								ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ
								ΟΙΑ
								ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ
								ΠΕΡΙΣΣΑ
								ΠΥΛΙ
								ΤΙΓΚΑΚΙ
								ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
								ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ
								ΚΡΕΜΑΣΤΗ
								<b>ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ</b>
13	<b>ΚΡΗΤΗ</b>	<b>27</b>	<b>0</b>		<b>8</b>	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	<b>19</b>	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

					ΓΑΖΙ		ΑΡΧΑΝΕΣ
					ΗΡΑΚΛΕΙΟ		ΓΟΥΡΝΕΣ
					ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ		ΚΑΛΥΒΕΣ
					ΡΕΘΥΜΝΟ		ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ
					ΧΑΝΙΑ		ΚΙΣΣΑΜΟΣ
					ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ		ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ
					<b>ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ</b>		ΜΑΛΙΑ
							ΜΑΤΑΛΑ
							ΜΠΑΛΙ
							ΠΑΝΟΡΜΟΣ
							ΣΗΤΕΙΑ
							ΣΤΑΛΙΔΑ
							ΣΧΙΣΜΑ
							ΤΥΜΠΑΚΙ
							<b>ΑΝΩΓΕΙΑ</b>
							<b>ΜΟΙΡΕΣ</b>
							<b>ΝΕΑΠΟΛΗ</b>
							<b>ΠΑΛΛΙΟΧΩΡΑ</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>257</b>	<b>15</b>		<b>52</b>		<b>190</b>





**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

							ΝΕΑ ΡΟΔΑ
							ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ
							ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
							ΝΙΓΡΙΤΑ
							ΝΙΚΗΤΗ
							ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
							ΠΕΛΛΑ
							ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
							ΠΛΑΤΥ
							ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
							ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
							ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
							ΣΚΥΔΡΑ
							ΣΟΧΟΣ
							ΣΤΑΥΡΟΣ
							ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
							ΙΕΡΙΣΣΟΣ
3	<b>ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	ΑΙΑΝΗ
							ΣΙΑΤΙΣΤΑ
							<b>ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ</b>
4	<b>ΗΠΕΙΡΟΣ</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	ΚΑΝΑΛΑΚΙ
							ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
							ΚΟΜΠΟΤΙ
							ΚΟΝΙΤΣΑ
							ΛΟΥΡΟΣ
							ΝΕΟΧΩΡΙ
							ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5	<b>ΘΕΣΣΑΛΙΑ</b>	<b>21</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>19</b>	ΒΟΛΟΣ
							ΚΑΡΔΙΤΣΑ
							ΑΓΡΙΑ
							ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
							ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
							ΒΕΛΙΚΑ
							ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ
							ΖΑΓΟΡΑ
							Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ
							ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ
							ΚΡΑΝΕΑ
							ΜΟΥΖΑΚΙ
							Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ
							ΝΙΚΑΙΑ
							ΟΙΧΑΛΙΑ
							ΠΑΛΑΜΑΣ
							ΠΑΤΗΤΗΡΙ
							ΠΟΡΤΑΡΙΑ
							ΣΥΚΟΥΡΙΟ

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

								ΦΑΡΣΑΛΑ
6	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	4	1	ΛΕΥΚΑΔΑ	1	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	2	ΙΘΑΚΗ
								ΝΥΔΡΙ
7	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	18	0		1	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	17	ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
								ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
								ΑΣΤΑΚΟΣ
								ΒΑΡΔΑ
								ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΑ
								ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
								ΔΙΑΚΟΠΤΟ
								ΖΑΧΑΡΩ
								ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
								ΚΑΤΟΧΗ
								ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
								ΛΟΓΓΟΣ
								Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ
								ΝΕΟΧΩΡΙ
								ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ
								ΡΙΟ
								ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ
8	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	33	0		0		33	ΑΛΙΑΡΤΟΣ
								ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
								ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
								ΑΛΙΒΕΡΙ
								ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
								ΑΡΚΙΤΣΑ
								ΑΤΑΛΑΝΤΗ
								ΒΑΘΥ
								ΒΑΣΙΛΙΚΟ
								ΓΑΛΑΞΙΔΙ
								ΔΕΛΦΟΙ
								ΔΕΣΦΙΝΑ
								ΔΗΛΕΣΙ
								ΔΙΣΤΟΜΟ
								ΔΟΜΟΚΟΣ
								ΔΡΟΣΙΑ
								ΕΡΕΤΡΙΑ
								ΘΕΣΠΙΕΣ
								ΙΣΤΙΑΙΑ
								ΚΑΡΥΣΤΟΣ
								ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ
								ΚΥΜΗ



**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

10	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	14	0		0	14	ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
							ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
							ΑΣΣΟΣ
							ΑΣΤΡΟΣ
							ΒΕΛΟ
							ΒΡΑΧΑΤΙ
							ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
							ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
							ΚΟΡΩΝΗ
							ΚΡΑΝΙΔΙ
							ΛΕΒΙΔΙ
							ΛΕΧΑΙΟ
							ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
							ΝΕΜΕΑ
11	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	9	0		0	9	ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ
							ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
							ΑΓΙΑΣΟΣ
							ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
							ΚΟΚΚΑΡΙ
							ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ
							ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
							ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ
							ΣΑΜΟΣ
12	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	13	0		2	11	ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
							ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
							ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
							ΑΦΑΝΤΟΥ
							ΚΕΦΑΛΟΣ
							ΚΟΡΗΣΣΙΑ
							ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ
							ΛΑΡΔΟΣ
							ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ
							ΣΥΜΗ
							ΤΗΝΟΣ
13	ΚΡΗΤΗ	3	0		0	3	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
							ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ
							ΖΑΡΟΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>225</b>	<b>4</b>		<b>12</b>	<b>209</b>	

**2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ**

Στον πίνακα Α που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας κατατάσσονται, ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στις παρακάτω κατηγορίες:

<b>Πίνακας Α</b>				
<b>Κατηγορία</b>	<b>Κατηγοριοποίηση των οικισμών προτεραιότητας ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας</b>	<b>Αρ. οικισμών</b>		
		<b>Α' &amp; Β'</b>	<b>Γ'</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>1</b>	Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 1)	67	190	257
<b>2</b>	<b>Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 2)</b>	16	209	225
<b>2.1</b>	Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) (πίνακας 2.1)	5	19	24
<b>2.2</b>	Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα (πίνακας 2.2)	0	11	11
<b>2.3</b>	Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (πίνακας 2.3)	2	125	127*
<b>2.3.A.</b>	Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.3.A)	9	65	74**
<b>2.3.1</b>	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) που υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους (πίνακας 2.3.1)	0	16	16***
<b>2.3.2</b>	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) που υλοποιούνται από το ΤΑΑ (πίνακας 2.3.2)	1	3	4
<b>2.4</b>	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.4)	0	9	9
<b>2.5</b>	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.5)	0	23	23
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>83</b>	<b>399</b>	<b>482</b>
(*) από τους 127 οικισμούς με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020, 61 οικισμοί έχουν ολοκληρωμένα έργα και είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.				
(**) από τους 74 οικισμούς, 1 οικισμός είναι ήδη σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.				
(***) από τους 16 οικισμούς, 1 οικισμός είναι ήδη σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ				

Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών γίνεται στα παρακάτω κεφάλαια.

## 2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλείψεις συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)

Κάποιοι οικισμοί προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των λυμάτων τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλείψεις μετρήσεις εκροής. Για τους οικισμούς αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται **εν δυνάμει συμμορφούμενοι** και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων λειτουργίας τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών συνδέσεων, αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις απαραίτητες μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020, άρθρο 96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Στον Νόμο 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α'/2022) και ειδικότερα στα άρθρα :

- Άρθρο 168 «Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης Αντικατάσταση άρθρου 96 του ν. 4685/2020»
- Άρθρο 169 «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020» και το
- Άρθρο 170 «Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των αποχετεύσεων - Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020»

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έχει θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης της αποχέτευσης.

Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλιπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί Α' προτεραιότητας	Οικισμοί Β' προτεραιότητας	Οικισμοί Γ' προτεραιότητας
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	1	--	--	ΣΟΥΦΛΙ
ΑΤΤΙΚΗ	0		--	--
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--	--	--
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	5	--	ΑΜΑΛΙΑΔΑ	ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0		--	--
ΗΠΕΙΡΟΣ	0	--		--
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	4	--	ΒΟΛΟΣ	ΟΙΧΑΛΙΑ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ , ΠΟΡΤΑΡΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	2	--	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΝΥΔΡΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7	--	--	ΠΛΑΤΥ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, ΑΙΓΙΝΙΟ, ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, ΣΚΥΔΡΑ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ	1	--		ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	--	ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΡΟΔΟΣ	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	2	--	--	ΒΕΛΟ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	0	--		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24</b>			



## 2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα

Σε κάποιους οικισμούς προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μη λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί καταγράφονται στον πίνακα 2.2.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων έργων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι:

- Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα αποχέτευσης (λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους.
- Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας.
- Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας.
- Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο.

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας και την αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό του ΥΠΕΝ και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του πληθυσμού αιχμής).

Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έγινε έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται με το έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών από το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες των απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική εμπειρογνομosύνη που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους:

- ✓ Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια επαλήθευση
- ✓ Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων
- ✓ Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκαίων μελετών (όπου δεν υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Έχει προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα εθνικών πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των προβληματικών υποδομών.

Στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 2021-2027
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ					
ΑΤΤΙΚΗ	2			ΕΡΥΘΡΕΣ, ΒΙΛΛΙΑ	4.000.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2			ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΚΟΚΚΑΡΙ	3.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1			ΖΑΧΑΡΩ	5.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ					
ΗΠΕΙΡΟΣ					
ΘΕΣΣΑΛΙΑ					
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ					
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	2			ΝΕΑ ΡΟΔΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ	7.800.000
ΚΡΗΤΗ					
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1			ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ	8.300.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ					
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3			ΔΕΣΦΙΝΑ, ΔΕΛΦΟΙ, ΚΥΜΗ	5.000.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>11</b>				<b>33.100.000</b>

### **2.3 Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020**

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών προτεραιότητας, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, αλλά διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την έναρξη κατασκευής των έργων αυτών προβλέφθηκε να καλυφθούν από τους διαθέσιμους πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων (Νοέμβριος 2020). Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων 52 οικισμοί είναι πλέον σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές με τα ενταγμένα έργα έχουν ολοκληρωθεί ενώ σταδιακά ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα έργα

Στον επόμενο πίνακα (2.3) καταγράφονται οι 124 οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι 3 οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται από τα ΠΕΠ.

Στη συνέχεια καταγράφονται, στο Πίνακα 2.3 οι 127 οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 (124 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 3 από τα ΠΕΠ) και στο Πίνακα 2.3.Α οι 74 οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δαπάνη της Α' φάσης των τμηματοποιημένων έργων δίνεται στο Πίνακα 2.3.Α.1.

Επί πλέον προγραμματίζεται η χρηματοδότηση σε 9 οικισμούς με ώριμα έργα (Πίνακας 2.4 ) και σε 23 οικισμούς με έργα σε φάση ωρίμανσης (Πίνακας 2.5).

Από εθνικούς πόρους υλοποιούνται έργα σε 16 οικισμούς προτεραιότητας (Πίνακας 2.3.1 ) και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) σε 4 οικισμούς προτεραιότητας (Πίνακας 2.3.2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ 2023	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2024	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2025	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Π 2014-2020 (*)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ C	ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ	10	3	ΧΩΡΙΣΤΗ, ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ	5	ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΔΟΞΑΤΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ	2	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ	40.541.135	6	ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΧΩΡΙΣΤΗ, ΔΟΞΑΤΟ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	31	6	ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ	13	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΣΟΧΟΣ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ	12	ΑΡΙΔΑΙΑ, ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ	147.950.997	14	ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	2	ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ	0		1	ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ	7.368.934	2	ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ	6	1	ΛΟΥΡΟΣ	5	ΝΕΟΧΩΡΙΟ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΣΥΒΟΤΑ	0		52.518.009	1	ΣΥΒΟΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	11	3	ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓΡΙΑ	3	ΦΑΛΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ	5	ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	54.278.004	3	ΦΑΛΑΝΗ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΣΟΥΡΠΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	0		0		0		0	0	
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	10	3	ΑΚΡΑΤΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ	2	ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΑ, ΜΕΝΙΔΙ	5	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΤΟΧΗ, ΝΕΟΧΩΡΙ	55.345.065	5	ΑΚΡΑΤΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΜΕΝΙΔΙ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	20	4	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΙΤΕΑ, ΒΑΓΙΑ, ΣΤΥΛΙΔΑ	2	ΣΚΥΡΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ	14	ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ	78.547.618	8	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΣΚΥΡΟΣ, ΙΤΕΑ, ΒΑΓΙΑ, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, ΣΤΥΛΙΔΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ	9	0		1	ΣΕΛΗΝΙΑ	8	ΣΠΕΤΣΕΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, <u>ΚΟΡΩΠΙ</u> , ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΔΡΟΣΙΑ	95.235.452	1	ΣΕΛΗΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	6	3	ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΟΛΛΟΙ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	3	ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΠΥΛΟΣ, ΑΣΤΡΟΣ	0		17.245.632	5	ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ, ΜΟΛΛΟΙ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	0		0		2	<b>ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ</b> , ΑΓΙΑΣΟΣ	9.028.307	0	
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	10	9	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΗΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΥΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, <u>ΜΥΚΟΝΟΣ</u>	0		1	ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ	32.412.903	9	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΥΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, <u>ΜΥΚΟΝΟΣ</u>
ΚΡΗΤΗ	9	3	ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ	4	ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΟΙΡΕΣ, ΤΥΜΠΑΚΙ, <b>ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ</b>	2	ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΖΑΡΟΣ,	21.522.245	7	ΤΥΜΠΑΚΙ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΟΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ	127	37		38		52		611.994.302	61	
	(124+3)									

(\* ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ .

## 2.3.A Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Στον επόμενο πίνακα (2.3.A.) καταγράφονται τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.A ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ 2021-2027	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021 -2027	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	7	ΦΑΝΑΡΙ, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΗ	41.120.200	0	0	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	4	ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΗΤΗ, <u>ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΕΙΑΣ</u> , ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ	13.194.367	5	ΠΕΛΛΑ, ΜΕΛΙΚΗ*, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ*, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ*, ΝΙΓΡΙΤΑ*	19.282.200
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0		0	1	ΑΙΑΝΗ	1.438.788
ΗΠΕΙΡΟΣ	0		0	1	ΚΟΝΙΤΣΑ*	7.860.331
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	5	ΦΑΡΣΑΛΑ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ	6.062.364	1	ΠΑΤΗΤΗΡΙ*	11.457.576
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1	<u>ΛΕΥΚΑΔΑ</u>	4.272.050	0		0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	4	ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ	22.000.000	0		0
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	12	ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ	82.700.921	2	ΚΥΡΙΑΚΙΟ*, ΚΑΡΥΣΤΟΣ*	7.631.375
ΑΤΤΙΚΗ	14	<u>ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ</u> , ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, <u>ΡΑΦΗΝΑ</u> , ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΣΠΑΤΑ, ΝΕΑ <u>ΜΑΚΡΗ</u> , ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΥΔΡΑ, <u>ΕΛΕΥΣΙΝΑ</u> ΑΝΟΙΞΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	375.190.134	1	ΠΑΙΑΝΙΑ*	27.472.390
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	7	ΛΕΒΙΔΙ, ΝΕΜΕΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ	86.983.669	1	ΚΡΑΝΙΔΙ	3.650.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0		0	3	ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ*	9.188.937
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0		0	5	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ*, **, ΚΕΦΑΛΟΣ*, ΣΥΜΗ*, ΚΟΡΡΗΣΙΑ*, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ*	18.049.064
ΚΡΗΤΗ	0		0	0		0
ΣΥΝΟΛΟ	54		631.523.705	20		106.030.661

(\*) ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΠ 2021-2027

(\*\*) Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Στον πίνακα 2.3.Α.1 που ακολουθεί καταγράφεται η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Α΄ Φάσης των τμηματοποιημένων έργων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α.1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 Α΄ φάση έργων από ΕΣΠΑ 2014-2020									
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ 2021- 2027			ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΕΠ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021- 2027		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021-2027		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΤΟ ΠΕΚΑ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΡΟΙ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)		ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΡΟΙ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΡΟΙ ΠΕΠ 2014-2020)	
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	6	ΦΑΝΑΡΙ, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ, ΜΑΚΡΗ	8.507.890	0	0	0	0	0	8.507.890
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	2	ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΗΤΗ	3.773.627	4	ΜΕΛΙΚΗ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΝΙΓΡΙΤΑ	4.826.377	0	0	8.600.004
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0			1	ΑΙΑΝΗ	487.056	0	0	487.056
ΗΠΕΙΡΟΣ	0			0			0	0	0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	4	ΦΑΡΣΑΛΑ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ	3.497.581	0		0	0	0	3.497.581
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0			0			0	0	0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	4	ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ	11.234.753	0		0	0	0	11.234.753
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	11	ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ	40.755.370	2	ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ	3.195.081	0	0	43.950.451
ΑΤΤΙΚΗ	13	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΣΠΑΤΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΥΔΡΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	60.070.979	1			ΠΑΙΑΝΙΑ	648.448	60.719.427
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	7	ΛΕΒΙΔΙ, ΝΕΜΕΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ	14.926	1	ΚΡΑΝΙΔΙ	5.043.407	0	0	5.058.333
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0			3	ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ	2.908.729	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ	917.338,99	3.826.068
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0			5	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΚΟΡΡΗΣΙΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ	14.177.148	0	0	14.177.148
ΚΡΗΤΗ	0			0					0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>47</b>		<b>127.855.126</b>	<b>17</b>		<b>30.637.798</b>		<b>1.565.787</b>	<b>160.058.711</b>

### 2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από εθνικούς πόρους (π.χ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΣΗΣ)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	Π/Υ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	1	ΣΕΛΕΡΟ	1.935.159
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤΗ, ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ	9.189.194
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	ΣΙΑΤΙΣΤΑ	4.059.288
ΗΠΕΙΡΟΣ	0		0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ			
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0		0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1	ΑΣΤΑΚΟΣ	600.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	ΓΑΛΑΞΙΔΙ	3.331.070
ΑΤΤΙΚΗ	2	ΜΕΘΑΝΑ, ΠΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ	16.815.829
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3	ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΚΟΡΩΝΗ	12.354.019
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	ΣΑΜΟΣ	1.233.888
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ, ΛΑΚΚΙ	3.089.764
ΚΡΗΤΗ	1	ΑΝΩΓΕΙΑ*	1.773.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>16</b>		<b>54.381.210</b>

(\* ) Ο οικισμός είναι ήδη σε συμμόρφωση



### 2.3.2 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2.	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Οικισμοί	ΑΡ. ΟΙΚ.	Π/Υ ΕΡΓΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ		0	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		0	
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ	2	996.451
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ		0	
ΑΤΤΙΚΗ		0	
ΚΡΗΤΗ		0	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		0	
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ		0	
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ	2	1.520.001
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ		0	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4</b>	<b>2.516.452</b>

**2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027**

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας και οι ανάγκες χρηματοδότησης φαίνονται

στον παρακάτω πίνακα :

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2021- 2027</b>			
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ</b>	<b>ΟΙΚΙΣΜΟΙ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)</b>
<b>ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &amp; ΘΡΑΚΗΣ</b>	0		0
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</b>	1	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ	5.799.352
<b>ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</b>	0		0
<b>ΗΠΕΙΡΟΣ</b>	1	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	13.324.200
<b>ΘΕΣΣΑΛΙΑ</b>	0		0
<b>ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ</b>	0		0
<b>ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ</b>	2	ΓΑΣΤΟΥΝΗ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΜΑΝΩΛΑΔΑ	5.870.000
<b>ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ</b>	1	ΑΙΔΗΨΟΣ	3.609.000
<b>ΑΤΤΙΚΗ</b>	3	ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ, ΑΙΓΙΝΑ	68.300.000
<b>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ</b>	0		0
<b>ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ</b>	1	ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ	6.372.300
<b>ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ</b>	0		0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9</b>		<b>103.274.852</b>

## **2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027**

Απομένει ένας αριθμός οικισμών Γ' προτεραιότητας για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων. Αυτή η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση την Οδηγία 91/271.

Για τους οικισμούς αυτούς είχε προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εκδόθηκε σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για αυτούς τους οικισμούς έχει προκύψει για κάποιους οικισμούς από την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό εξέλιξη μελέτες ενώ τους υπολοίπους έχει χρησιμοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη της DG Regio για τα ενδεικτικά κόστη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών.

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια και την εξέλιξη των μελετών:

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)**

<b>2.5 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΑΝΩΡΙΜΑ</b>						
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>	<b>Αρ. Οικισμών ανά Περιφέρεια</b>	<b>Δήμος</b>	<b>ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ</b>	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ /ΟΙΚΙΣΜΟ</b>
<b>ΑΤΤΙΚΗ</b>	<b>11</b>	Κρωπίας	ΚΙΤΣΙ	ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	Ιουν-26	18.000.000
		Κρωπίας	ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (11/2024)	Ιουν-26	240.000.000
		Σαρωνικού	ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ			
		Σαρωνικού	ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ)			
		Σαρωνικού	ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ			
		Σαρωνικού	ΣΑΡΩΝΙΔΑ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (1/2023)	Ιουν-25	19.200.000
		Παλλήνης	ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ			
		Ωρωπού	ΑΥΛΩΝΑΣ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	Δεκ-25	35.700.000
		Ωρωπού	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ			
		Ωρωπού	Ν ΠΑΛΑΤΙΑ			
Ωρωπού	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ					
<b>ΘΕΣΣΑΛΙΑ</b>	<b>1</b>	Ζαγοράς - Μουρεσίου	ΖΑΓΟΡΑ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΑΕΠΟ	7.000.000
<b>ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ</b>	<b>1</b>	Ιθάκης	ΙΘΑΚΗ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	Δεκ-25	16.023.884
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</b>	<b>7</b>	Αμφίπολης	ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	2025	2.400.000
		Λαγκαδά	ΛΑΓΥΝΑ	ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΕΠΟ	2024	40.000.000
		Λαγκαδά	ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ			
		Λαγκαδά	ΑΣΣΗΡΟΣ	ΟΙ 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ	ΑΓΝΩΣΤΟ	2.800.000
		Νέας Ζίχνης	ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ			
		Νέας Ζίχνης	Ν. ΖΙΧΝΗ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	ΑΓΝΩΣΤΟ	5.000.000
Σιντικής	Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ			2.600.000		
<b>ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ</b>	<b>3</b>	Ρόδου	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2025	4.500.000
		Ρόδου	ΛΑΡΔΟΣ			22.000.000
		Ρόδου	ΑΦΑΝΤΟΥ			13.500.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>23</b>					428.723.884

**3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)**

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- **Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,**
- **Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,**
- **Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και**
- **Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική οικονομία:**
  - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
  - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
  - ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
  - ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι αναγκαίοι πόροι για τα έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών προτεραιότητας που απαιτούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	87.481.211
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ)	2.516.452
ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014 2020	772.053.012
ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027	1.269.553.102

Οι ανάγκες για τις λοιπές δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου ανέρχονται σε 489.749.887 €

Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες που αναλύθηκαν στο κείμενο.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ																													
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024		2.1	2.2	2.3		2.3.Α.1.	2.3.Α		2.3.1.		2.3.2.		2.4		2.5		ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020												
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ (ΕΤΟΣ 2023)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020					ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α' ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027				ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α,Β,Γ	Σ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (ΕΤΟΣ 2023)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ (ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ Σ) (ΕΤΟΣ 2023)	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΠ1 - ΕΤΠΑ		ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΠ1 - ΕΤΠΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΑΑ ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ		ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧ ΣΧΕΔΙΟΥ (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΚΚΡΩΝ (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ποσά σε €)			
						ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ*	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €		ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ*	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ*	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ	
ΑΝ. ΜΑΚΗΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	36	23	1	0	0	10	40.541.135	0	0	8.507.890	7	41.120.200	0	0	1	1.935.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	2.000.000	2.000.000	46.040.515
ΑΤΤΙΚΗ	49	8	0	2	4.000.000	9	95.235.452	0	0	60.719.427	14	375.190.134	1	27.472.390	2	16.815.829	0	0	3	68.300.000	11	312.900.000	7.150.000	10.000.000	45.000.000	25.440.776			
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	16	7	0	2	3.000.000	1	5.529.181	1	3.499.126	3.826.068	0	0	3	9.188.937	1	1.233.888	0	0	1	6.372.300	0	0	305.000	2.000.000	1.500.000	0			
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	35	17	5	1	5.000.000	10	55.345.065	0	0	11.234.753	4	22.000.000	0	0	1	600.000	0	0	2	5.870.000	0	0	750.000	5.000.000	2.000.000	22.006.663			
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	15	12	0	0	0	3	7.368.934	0	0	487.056	0	0	1	1.438.788	1	4.059.288	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	2.000.000	1.500.000	0	
ΗΠΕΙΡΟΣ	22	15	0	0	0	5	39.718.009	1	12.800.000	0	0	0	1	7.860.331	0	0	0	0	1	13.324.200	0	0	430.000	3.000.000	2.000.000	15.211.188			
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	36	15	4	0	0	11	54.278.004	0	0	3.497.581	5	6.062.364	1	11.457.576	0	0	2	1.520.001	0	0	1	7.000.000	940.000	5.000.000	1.000.000	8.390.905			
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	13	9	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4.272.050	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.023.884	355.000	2.000.000	2.000.000	29.874.186			
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	105	59	7	2	7.800.000	31	147.950.997	0	0	8.600.004	4	13.194.367	5	19.282.200	3	9.189.194	0	0	1	5.799.352	7	52.800.000	1.150.000	8.000.000	3.781.000	27.364.026			
ΚΡΗΤΗ	30	27	1	0	0	8	15.653.983	1	5.868.262	0	0	0	0	1	1.773.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	4.000.000	4.000.000	94.261.500	
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	36	23	2	1	8.300.000	10	32.412.903	0	0	14.177.148	0	0	5	18.049.064	2	3.089.764	0	0	0	0	3	40.000.000	605.000	3.000.000	6.360.735	19.231.294			
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	36	22	2	0	0	6	17.245.632	0	0	5.058.333	7	86.983.669	1	3.650.000	3	12.354.019	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	4.000.000	4.000.000	31.393.599	
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	53	20	0	3	5.000.000	20	78.547.618	0	0	43.950.451	12	82.700.921	2	7.631.375	1	3.331.070	2	996.451	1	3.609.000	0	0	580.000	5.000.000	1.788.500	24.850.000			
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ</b>	<b>482</b>	<b>257</b>	<b>24</b>	<b>11</b>		<b>124</b>		<b>3</b>			<b>54</b>		<b>20</b>		<b>16</b>		<b>4</b>		<b>9</b>		<b>23</b>								
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ €</b>					<b>33.100.000</b>		<b>589.826.913</b>		<b>22.167.388</b>	<b>160.058.711</b>		<b>631.523.705</b>		<b>106.030.661</b>		<b>54.381.211</b>		<b>2.516.452</b>		<b>103.274.852</b>		<b>428.723.884</b>	<b>13.755.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>76.930.235</b>	<b>344.064.652</b>			
						<b>772.053.012</b>					<b>737.554.366</b>					<b>531.998.736</b>					<b>475.994.887</b>								
																		<b>1.269.553.102</b>						<b>489.749.887</b>					

- Περιλαμβάνονται και 63 οικισμοί που είναι ήδη συμμορφωμένοι